

# 中山市森艺游乐设备有限公司新建项目

## 竣工环境保护验收报告



建设单位：中山市森艺游乐设备有限公司

编制单位：中山市森艺游乐设备有限公司

编制日期：2018 年 12 月 26 日

骑缝章



## 目 录

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 一、 竣工环境保护验收自查表.....                                   | 1   |
| 二、 建设项目环境影响评价批复.....                                  | 6   |
| 一、 中山市森艺游乐设备有限公司新建项目（一期）竣工环<br>境保护验收监测报告（废水、废气） ..... | 10  |
| 四、 中山市森艺游乐设备有限公司废气及噪声防治设计方案<br>.....                  | 70  |
| 五、 危险废物转移合同 .....                                     | 78  |
| 六、 工业废水转移合同 .....                                     | 83  |
| 七、 纳污证明 .....                                         | 87  |
| 八、 环保管理制度 .....                                       | 88  |
| 九、 规范化排放口及标志材料.....                                   | 90  |
| 十、 建设项目的平面布置图.....                                    | 93  |
| 十一、 应急计划 .....                                        | 95  |
| 十二、 现场照片（主体工程及环保设施现场、排污口标志<br>牌） .....                | 98  |
| 十三、 建设项目环境影响报告表.....                                  | 100 |



# 中山市森艺游乐设备有限公司新建项目（一期）

## 一、竣工环境保护验收自查表

### 基本信息

|             |                     |        |                       |
|-------------|---------------------|--------|-----------------------|
| 建设单位        | 中山市森艺游乐设备有限公司       |        |                       |
| 项目名称        | 中山市森艺游乐设备有限公司新建项目   |        |                       |
| 环评批复文号      | 中（角）环建表[2017]0001 号 |        |                       |
| 环评审批部门      | 中山市环保局              |        |                       |
| 法人代表及电话     | 黄伯坤                 |        |                       |
| 环保专员及电话     | 黄伯坤 13822752782     |        |                       |
| 投产日期        | 2018 年 4 月          |        |                       |
| 环保工程设计单位    | 中山市保美环境科技开发有限公司     | 联系人及电话 | 张 先 生：<br>15918207926 |
| 环保工程实施单位    | 中山市保美环境科技开发有限公司     | 联系人及电话 |                       |
| 环境监理单位      |                     | 联系人及电话 |                       |
| 环保验收调查或监测单位 | 华测检测认证集团股份有限公司      | 联系人及电话 | 刘 先 生：<br>18688149502 |

### 环评落实情况

| 自查内容       | 环评文件及批复要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际建设情况                                             | 变化情况 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 项目地址       | 中山市三角镇新华路9号首层之一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      |
| 项目使用面积     | 占地面积：1000m <sup>2</sup><br>总建筑面积：768m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 占地面积：1000m <sup>2</sup><br>总建筑面积：768m <sup>2</sup> | 无变化  |
| 总投资（万元）    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                 | 整体验收 |
| 主要产品及设计年产量 | 树脂模型3000套，铝合金配件8万件                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 树脂模型3000套，铝合金配件8万件                                 | 整体验收 |
| 主要生产工艺     | <p>1、铝合金配件：</p> <p>原料→机加工→除油→清洗→烘干→扫漆→检验→成品</p> <p style="text-align: center;">↓        ↓        ↓        ↓</p> <p style="text-align: center;">固废噪声   固废   废水        废气</p> <p>2、树脂模型：</p> <p>树脂模型→喷漆 → 烘干 → 成品</p> <p style="text-align: center;">↓                    ↓</p> <p style="text-align: center;">废气、废水、废固    废气</p> |                                                    |      |