

中山市久源泰照明器具有限公司新建项目

“其他需要说明的事项”相关说明

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 环境保护设施简况

(1) 废气：

- 称重配料及投料工序粉尘废气（FQ-001299、FQ-001300），采取“经配套布袋除尘设施处理后由排气管引至 15m 高空有组织排放”方法处理，共有 2 个排气筒，设计风量分别为 4000 m³/h、4000 m³/h。
- 蒙化工序废气（FQ-001301），采取“经碱液喷淋设施处理后由 15m 高排气管高空有组织排放”方法处理，共有 1 个排气筒，实际设计风量为 4500 m³/h 略大于环评设计风量 3000 m³/h。其风量略大主要是由于蒙化池尺寸较大，并且设有 2 个蒙化池，考虑到风阻，并且为了保证收集效率，设计风量略大于环评设计风量。
- 玻璃退火线燃天然气燃烧废气（FQ-001302），采取“集中收集后由排气管引至 15m 高空有组织排放”方法处理，共有 1 个排气筒，设计风量为 8000 m³/h。

较环评阶段，无变化。

(2) 废水：项目营运期间产生的水污染物为生活污水和喷淋沉降废水、清洗废水。

- 生活污水：经三级化粪池预处理后由市政污水管网送往小榄镇污水处理厂治理。

- 喷淋沉降废水：经配套沉降池沉降处理后回用于生产中。
- 清洗废水：经配套一体化污水处理设施处理后回用于项目生产中。

（3）噪声：

本项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，建设单位采取隔声、吸声、减振、消声等措施进行噪声防护。

（4）、固废：

①生活垃圾，由环卫部门清运处理；

②一般工业固废：废砖头及废泥沙委托环卫部门处理。清洗干净的氢氟酸包装桶、编织袋、废纸箱等一般性废包装物，玻璃边角料及残次品，回收粉尘，玻璃碎屑等沉渣，还有一定的利用价值，可集中收集后外售处理。

③危险废物：压滤污泥，采取集中收集交有处理危险废物资质单位（惠州东江威立雅环境服务有限公司处理）转移处置。

1.2 验收过程简况

本项目验收过程见表 1-1.

表 1-1 验收过程一览表

项目	内容
建设项目竣工时间	2019 年 11 月
验收工作启动时间	2019 年 11 月
自主验收方式	委托中山市保美环境科技开发有限公司作为技术服务单位。
委托合同和责任约定的关键内容	广东中蓝检测技术有限公司对验收检测结果负责，建设单位中山市久源泰照明器具有限公司对验收报告结论负责。
验收监测报告完成时间	2020 年 04 月
提出验收意见的方式和时间	召开验收会议：2020 年 04 月 30 日

验收意见的结论	项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，经对照不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中规定的不提出验收合格意见的情形，该项目可以通过竣工环境保护验收。
---------	--

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1、制度措施落实情况

2.1.1、环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 2-1.

表 2-1 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	内容
环保组织结构	成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员 1 名，全面负责厂区环境保护工作。
环保设施调试制度	车间主任负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	环保负责人负责环境管理台账记录
环境管理台账记录要求	
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划。

2.1.2、环境风险防范措施

已做好突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，并取得了相应的应急预案备案意见。

2.1.3 环境监测计划

本项目已经按环评文件及审批决定要求制定环境监测计划，目前，企业刚通过竣工环保验收，工作时间较短，尚未进行环境监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能：建设项目不涉及区域内消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁：本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

（3）其他措施落实情况：无。

3、整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。

中山市久源泰照明器具有限公司

2020年4月30日